MONTAGEVORAUSSETZUNGEN
WICHTIGE HINWEISE FÜR EINBAUKÜCHEN

XXL KÜCHEN ASS
Eine Marke der STARKE Unternehmensgruppe.

WIR BITTEN SIE DRINGEND ZUM ERFOLGREICHEN ABLAUF DER MONTAGE BEIZUTRAGEN, INDEM SIE FOLGENDES GEWÄHRLEISTEN:

- Bitte halten Sie eine **PARKMÖGLICHKEIT** für uns frei!
- Bitte schaffen Sie einen **FREIEN ZUGANG** zum Haus sowie zur Küche. Wir möchten Beschädigungen an Wänden oder Einrichtungsgegenständen vermeiden. Bitte sorgen Sie dafür, dass der gesamte Transportweg sowie der Raum, in dem die neue Küche montiert werden soll, frei von Hemmnissen wie Lampen, Bildern und Einrichtungsgegenständen ist. Es können keine anderen Handwerker gleichzeitig während der Küchenmontage in diesem Bereich arbeiten. Es muss ausreichend Platz für die Montagevorbereitungen sowie für die korrekte Montage vorhanden sein.
- **DER RAUM MUSS FERTIG SEIN.** Renovierungsarbeiten oder Umbauten müssen vor der Montage der neuen Möbel durchgeführt werden. Der Boden muss gelegt und gegebenenfalls versiegelt oder verfugt sein. Die Malerarbeiten müssen erledigt und die Wandfarbe getrocknet sein.
- Die **ELEKTROINSTALLATION** muss fertig gestellt sein. Die laut unserem Installationsplan vorgegebenen Stromanschlüsse müssen endfertig montiert und unter Spannung sein. Außer bei Nischenrückwänden, siehe dazu gesondertes Hinweisblatt **WICHTIGE INFORMATION ZU NISCHENRÜCKWÄNDEN.**
  Nochmals der Hinweis: XXL Küchen Ass macht **KEINE** Gasanschlüsse.
- Wenn im Bereich der künftigen Nischenrückwand Steckdosen, Schalter, Wandarmaturen usw. montiert sind, müssen diese durch einen von Ihnen beauftragten Fachbetrieb **VOR** der Montage der Nischenrückwand komplett **ENTFERNT** und **NACH** der Montage der Nischenrückwand ebenso wieder vollständig **MONTIERT** werden.
- Die **WASSERANSCHLÜSSE** müssen fertig gestellt sein. Die Warm- und Kaltwasserventile müssen montiert und auf Dichtigkeit überprüft sein und unter Druck stehen. Der Ablaufstutzen muss an Ort und Stelle verlegt sein.
- Sofern der Einbau von Ihren **KUNDENEIGENEN GERÄTEN** vereinbart ist, müssen sich diese komplett mit allem **MONTAGEZUBEHÖR** und den Montageanleitungen am Montagetermin vor Ort befinden.
- Bitte informieren Sie gegebenenfalls **IHRE MITBEWOHNER**, damit sich diese durch die Anlieferung und Montage nicht gestört fühlen.
- **WÄHREND DER MONTAGE** der Küche sollten Sie oder eine von Ihnen autorisierte Person vor Ort oder telefonisch **ERREICHBAR** sein.
- Am Ende der Montage wird die Küche mit Ihnen zusammen gründlich durchgesehen und ein **ÜBERGABEPROTOKOLL** ausgefüllt. Hierzu ist Ihre **ANWESENHEIT** erforderlich und wir bitten Sie, sich diesbezüglich mit unseren Monteuren rechtzeitig abzusprechen. Die Monteure übergeben Ihnen hierbei auch die Bedienungs- und Pflegeanleitungen Ihrer Küche und der Geräte, sowie die Rechnung.

SIE ERWARTEN VON UNS MIT RECHT PROFESSIONELLE ARBEIT. BITTE HABEN SIE VERSTÄNDNIS DAFÜR, DASS DIE OBEN GENANNTEN PUNKTE HIERZU UNUMGÄNGLICH NOTWENDIG SIND.

Wenn durch das nichteinhalten der genannten Montagevoraussetzungen wesentliche Verzögerungen bei der Montage entstehen oder die Montage gar abgebrochen werden muss, erlauben wir uns, entstehenden Mehraufwand, auch das Wiedereinlagern und erneute Auslagern der Ware, an Sie zu berechnen.

VIELEN DANK! WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL GENUSS IN IHRER NEUEN EINBAUKÜCHE.